
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

NAZWA INWESTYCJI : Budowa oświetlenia terenu w otoczeniu Gminnego Ośrodka Kultury i bloków mieszkalnych w Bliżynie
ADRES INWESTYCJI : BLIŻYN ul. Staszica dz. Nr 872/2, 872/1, 872/16, 872/13, 872/19, 872/6
INWESTOR : GMINA BLIŻYN
ADRES INWESTORA : Bliżyn ul. Kościuszki 79 a
BRANŻA : elektryczna

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	KNNR 5 1007-02	Montaż latarni oświetleniowych parkowych typu W12/2 z ustawieniem fundamentu prefabrykowanego	kpl.	5		
2	KNNR 5 1007-02	Montaż latarni oświetleniowych parkowych typu W12 z ustawieniem fundamentu prefabrykowanego	kpl.	12		
3	KNNR 5 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m	kpl.przew.	2*5 = 10.000		
4	KNNR 5 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m	kpl.przew.	12		
5	KNNR 5 1006-01	Montaż złączy IZK we wnękach słupowych	kpl	17		
6	KNNR 5 0701-03	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV	m ³	127.00		
7	KNNR 5 0702-03	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV	m ³	127.00		
8	KNNR 5 0706-01	Nасыpanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	m	390		
9	KNNR 5 0707-03	Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie	m	394		
10	KNNR 5 0907-06	Układanie uziomów w rowach kablowych	m	200		
11	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm DVK-75	m	33		
12	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych SRS -110 mm	m	40		
13	KNNR 5 0713-03	Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, słupach i stacji trafo	m	76		
14	KNNR 5 0720-09	Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, placach z betonowej kostki brukowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	15.00		
15	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.	2		
16	KNNR 5 1302-03	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	odc.	2		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: