
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

NAZWA INWESTYCJI : Budowa oświetlenia terenu w otoczeniu Gminnego Ośrodka Kultury i bloków mieszkalnych w Bliżynie
ADRES INWESTYCJI : BLIŻYN ul. Staszica dz. Nr 872/2, 872/1, 872/16, 872/13, 872/19, 872/6
INWESTOR : GMINA BLIŻYN
ADRES INWESTORA : Bliżyn ul. Kościuszki 79 a
BRANŻA : elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Tadeusz Tokarski upr. Nr KL 173/90
DATA OPRACOWANIA : 07.2009r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
07.2009r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 5 1007-02	Montaż latarni oświetleniowych parkowych typu W12/2 z ustawieniem fundamentu prefabrykowanego 5	kpl. kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
2	KNNR 5 1007-02	Montaż latarni oświetleniowych parkowych typu W12 z ustawieniem fundamentu prefabrykowanego 12	kpl. kpl.	12.000	
				RAZEM	12.000
3	KNNR 5 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m 2*5	kpl.prz ew. kpl.prz ew.	10.000	
				RAZEM	10.000
4	KNNR 5 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m 12	kpl.prz ew. kpl.prz ew.	12.000	
				RAZEM	12.000
5	KNNR 5 1006-01	Montaż złączy IZK we wnękach słupowych 17	kpl kpl	17.000	
				RAZEM	17.000
6	KNNR 5 0701-03	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV 127.00	m ³ m ³	127.000	
				RAZEM	127.000
7	KNNR 5 0702-03	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV 127.00	m ³ m ³	127.000	
				RAZEM	127.000
8	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m 390	m m	390.000	
				RAZEM	390.000
9	KNNR 5 0707-03	Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie 394	m m	394.000	
				RAZEM	394.000
10	KNNR 5 0907-06	Układanie uziomów w rowach kablowych 200	m m	200.000	
				RAZEM	200.000
11	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm DVK-75 33	m m	33.000	
				RAZEM	33.000
12	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych SRS -110 mm 40	m m	40.000	
				RAZEM	40.000
13	KNNR 5 0713-03	Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, słupach i stacji trafo 76	m m	76.000	
				RAZEM	76.000
14	KNNR 5 0720-09	Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, placach z betonowej kostki brukowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 15.00	m ² m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
15	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
16	KNNR 5 1302-03	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy 2	odc. odc.	2.000	
				RAZEM	2.000