




OGRODZENIE - WIDOK OD FRONTU (fragment) skala 1 : 20



OGRODZENIE - WIDOK Z GÓRY (fragment) skala 1 : 20




RZUT FUNDAMENTÓW (fragment) skala 1 : 20





DREWNO C24

- 1) Słupy fundamenty 60x60x30 cmz betonu B20 (zbrojenie siatką fi 12 o oczkach 10,0x10,0cm). Należy zachować strefę przeniesienia gruntu min. 1,0m
- 2) Ściana fundamentowa ogrodzenia gr. 20,0cmz betonu B20.
- 3) Słupki (12,0x12,0 cm) oraz przesła (sztachetki gr. 1,9cm i szerokości 10,0cm) drewniane z drewna C24.
- 4) Balka poprzeczna podłużna przesła gr. 4,0cm i szerokości 10,0cm
- 5) Drewno należy zabezpieczyć na działanie ognia oraz korozji biologicznej (grzyba) oraz owadów szkodliwych i atakujących oraz dopuszczonymi do stosowania w budownictwie.
- 6) Przedmiotowy rysunek należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami niniejszego opracowania projektowego.



ELEMENTY OGRODZENIA skala 1 : 10



 CAD - PROJEKT 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Radwana 11/11 BIURO: ul. Siennicka 12 (II-piętro) Tel/Fax: 265-47-46; 263-53-15 TKom: 0604-782-389		
Projektant: mgr inż. arch. ZBIGNIEW DOKTOR upr. bud. KL 227/72 inż. ANDRZEJ KOWALSKI, upr. bud. KL 111/97 inż. PIOTR COHOCKI mgr inż. ROBERT JANIK		
Inwestor / Lokalizacja obiektu: INWESTOR : GMINA BLIŻYN UL. KOSCIUSZKI 79A, 26-120 BLIŻYN ADRES BUDOWY : DZIAŁKA NR EVID. 872/19 położona przy ul. Słazica w miejscowości Blizyn, Gmina Blizyn.		
OGRODZENIE DREWNIANE PLACU ZABAW		
Skala: 1:20 / 1:10	Sprawdza: nr upr.:	Projekt: nr upr.:
RYS. NR 4	Data: wrzesień 2009 r.	Podpis: nr upr.: