



TABLICA ZASILAJĄCO-STEROWNICZA "TK"

SKALA 1:10

WIDOK BEZ DRZWI ZEWN.




PRZEKRÓJ



WYKAZ SZYLDZIKÓW

1. KORYTO 31K1 - WYL. SILNIKA
KORYTO 32K1 - WYL. SILNIKA
2. WYBÓR STEROWANIA
3. STOP
4. OPUSZCZANIE
5. PODNOSZENIE

SCHEMAT




WYKAZ ELEMENTÓW

1. OBUDOWA POLIESTROWA "Thalassa" IP66
430x330x200 Z PODWÓJNYMI DRZWIAMI
(DRZWI ZEWN. PRZEZROCZYSTE) "SAREL" szt. 1
2. ŁĄCZNIK KRZYWKOWY ŁK-15/WG. DIAGRAMU szt. 1
3. PRZYCIŚK STEROWN. FT22-Kz-10 ZIELONY szt. 2
4. PRZYCIŚK STEROWN. FT22-Wc-01 CZERWONY szt. 1
5. ZACISK MONT. DO 6mm² "SCHRACK" szt. 20
6. ROZŁĄCZNIK MECHANIZM. RSM 16-1802 R5, 16A szt. 1

DIAGRAM ŁĄCZNIKÓW 311S, 321S

POŁOŻ.	A	O	R
NR STYKU	-45	0	45
1 - 2			X
3 - 4	X		
5 - 6	X		



WYKONAĆ - 2 KPL

UWAGA:

1. TABLICĘ MOCOWAĆ NA KONSTRUKCJI Z KĄTOWNIKA
40x40x5mm ORAZ OŚLONIĆ DASZKIEM PRZED OPADAMI ATMOSFER.

BBPK SA ul. Św. Leonarda 18 25-953 Kielce	Funkcja	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
	Projektował	inż. Henryk Burzyński	Wa-25/92	<i>[Signature]</i>
	Sprawił	inż. Wojciech Szymański	Wa-446/94	<i>[Signature]</i>
Temat (obiekt)			Branża	Stadium
OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW WOJTYNÓW			ELEKTRYCZNA	P.B.W.
Nazwa rysunku			Skala	Data
TABLICA ZASILAJĄCO-STEROWNICZA "TK"			1:10	08.2008r.
Inwestor			Nr rysunku	
Urząd Gminy Bliżyn, 26-120 Bliżyn, ul. Kościuszki 79A				E-72