

---

# PRZEDMIAR ROBÓT

## Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

NAZWA INWESTYCJI : Remont oświetlenia drogowego przy drodze krajowej Nr 42 w m. Płaczków gmina Bliżyn  
ADRES INWESTYCJI : Płaczków gmina Bliżyn - linia nn. st. "Płaczków 2" obw. k-k Końskie (od słupa Nr 2 do słupa Nr 9) i obw. k-k Bliżyn (od słupa Nr 1 do słupa Nr 6).  
INWESTOR : GMINA BLIŻYN  
ADRES INWESTORA : Bliżyn ul. Kościuszki 79 a  
BRANŻA : elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Tadeusz Tokarski upr. Nr KL 173/90  
DATA OPRACOWANIA : 07.2010

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

### Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 5 1005-01	Montaż rur osłonowych typu RS-47 na słupie ŻN	m		
		8	m	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
2	KNNR 5 0201-06	Przewody AsXSn 4x25 mm2 wciągane do rur	m		
		8	m	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
3	KNNR 5 0906-02 (analogia)	Podłączenie przewodów AsXSn z przewodami AL na słupie ŻN	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
4	KNNR 5 0902-06	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - bezpiecznik	szt.		
		14	szt.	14.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.000</b>
5	KNNR 5 1002-02	Montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na słupie ŻN	szt.		
		13	szt.	13.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.000</b>
6	KNNR 5 1002-02	Montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na słupie E 10,5/4,3	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
7	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku (oprawa OUSa - 250 W II kl.)	szt.		
		14	szt.	14.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.000</b>
8	KNNR 5 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m	kpl.prz ew. kpl.prz ew.	14.000	
		14			
				<b>RAZEM</b>	<b>14.000</b>
9	KNNR 5 1203-04	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 16 mm2 pod zaciski lub bolce	szt.żył		
		8	szt.żył	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
10	KNNR 5 1005-03	Montaż skrzynek oświetlenia ulicznego SOM-3 (pomiar 2-taryfowy) z zegarem astronomicznym PUm - 020 na słupie typu ŻN	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
11	KNNR 9 1002-06	Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg mocowanych na słupie	szt		
		9	szt	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
12	KNNR 9 1005-03	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku	kpl		
		9	kpl	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
13	KNNR 9 0902-05	Demontaż osprzętu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN - bezpiecznik na słupie stojącym	szt		
		9	szt	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
14	KNNR 5 0902-06 (analogia)	Przymocowanie istniejących przewodów AL-25 mm2 do izolatorów.	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>