

---

# KOSZTORYS OFERTOWY

## Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego  
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa linii elektroenergetycznej nn. oświetlenia drogowego przy drodze krajowej Nr 42 w m. Górki gmina Bliżyn  
ADRES INWESTYCJI : Górki dz. Nr 1127 gmina Bliżyn  
INWESTOR : GMINA BLIŻYN  
ADRES INWESTORA : Bliżyn ul. Kościuszki 79 a  
BRANŻA : elektryczna

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

### Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	KNNR 5 1001-05	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych OŻ-11 o masie do 1100 kg	szt.	5		
2	KNNR 5 0701-03	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV	m <sup>3</sup>	63.04		
3	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	m	197		
4	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych DVK 75 mm	m	18		
5	KNNR 5 0707-03	Układanie kabli YAKY 4x35 mm <sup>2</sup> w rowach kablowych ręcznie	m	197-18 = 179.000		
6	KNNR 5 0713-03	Układanie kabli YAKY 4x35 mm <sup>2</sup> w rurach i w słupach betonowych	m	18+30 = 48.000		
7	KNNR 5 1002-02	Montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na słupie	szt.	5		
8	KNNR 5 1003-04	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 12 m	kpl.przew.	5		
9	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku OUSa-250 II kl.	szt.	5		
10	KNNR 5 1006-01	Montaż złączy IZK we wnękach słupowych	kpl	5		
11	KNR-W 5-10 1001-05	Montaż drzwiczek do wnęki słupowej	szt.	5		
12	KNNR 5 0702-03	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV	m <sup>3</sup>	63.04		
13	KNNR 5 0905-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn o przekroju 2x25 mm <sup>2</sup>	km.przew.	0.041		
14	KNNR 5 0905-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn o przekroju 4x35+25 mm <sup>2</sup>	km.przew.	0.027		
15	KNNR 5 0905-01	Demontaż i ponowny montaż istniejącego przewodu nn typu AsXSn 4x35 mm <sup>2</sup>	km.przew.	0.06		
16	KNNR 9 0903-04	Demontaż przewodów nieizolowanych linii NN o przekroju 25 mm <sup>2</sup> z przeznaczeniem na złom	km	0.027		
17	KNNR 5 1005-01	Montaż rur osłonowych typu RS-47 na słupie ŻN	m	8*3 = 24.000		
18	KNNR 5 0201-06	Przewody AsXSn 4x35+25 mm <sup>2</sup> wciągane do rur	m	8		
19	KNNR 5 0201-06	Przewody AsXSn 4x35 (istniejące) mm <sup>2</sup> wciągane do rur	m	8		
20	KNNR 5 0201-06	Przewody AsXSn 2x25 mm <sup>2</sup> wciągane do rur	m	8		
21	KNNR 5 0906-02 (analogia)	Podłączenie przewodów AsXSn z przewodami AL kablem na słupie ŻN	szt.	5		
22	KNNR 5 0907-03	Montaż uziorów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.IV	m	100		
23	KNNR 5 0907-05	Mechaniczne pograżanie uziorów pionowych prętowych w gruncie kat III	m	6		
24	KNNR 5 1005-03	Montaż skrzynek oświetlenia ulicznego SOM-3 (pomiar 2-taryfowy) z zegarem astronomicznym PUm - 020 na słupie typu ŻN	szt.	1		
25	KNR-W 4-03 0302-03 analogia	Montaż wkładek topikowych dużej mocy	szt.	11		
26	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.	2		
27	Taryfa operacyjna	Dopuszczenie do pracy na urządzeniach ZAKŁADU ENERGETYCZNEGO SKARŻYSKO	szt.	1		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: