
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa linii elektroenergetycznej nn. oświetlenia drogowego przy drodze krajowej Nr 42 w m. Górki gmina Bliżyn
ADRES INWESTYCJI : Górki dz. Nr 835, 836, 837, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 1147 gmina Bliżyn
INWESTOR : GMINA BLIŻYŃ
ADRES INWESTORA : Bliżyn ul. Kościuszki 79 a
BRANŻA : elektryczna

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	KNNR 5 1001-05	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych OŻ-11 o masie do 1100 kg	szt.	4		
2	KNNR 5 0701-03	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV	m ³	52.2		
3	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	m	163		
4	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych DVK 75 mm	m	52		
5	KNNR 5 0707-03	Układanie kabli YAKY 4x25 mm ² w rowach kablowych ręcznie	m	163-52 = 111.000		
6	KNNR 5 0713-03	Układanie kabli YAKY 4x25 mm ² w rurach i w słupach betonowych	m	52+20 = 72.000		
7	KNNR 5 1002-02	Montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na słupie	szt.	4		
8	KNNR 5 1003-04	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 12 m	kpl.przew.	4		
9	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku OUSa-250 II kl.	szt.	4		
10	KNNR 5 1006-01	Montaż złączy IZK we wnękach słupowych	kpl	4		
11	KNR-W 5-10 1001-05	Montaż drzwiczek do wnęki słupowej	szt.	4		
12	KNNR 5 0702-03	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV	m ³	52.2		
13	KNNR 5 0717-07	Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m przez wciąganie do rur osłonowych mocowanych na słupach betonowych	m	3		
14	KNNR 5 0717-03	Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych	m	10		
15	KNNR 5 0906-02 (analogia)	Podłączenie przewodów AsXSn z przewodami AL kablem na słupie ŻN	szt.	2		
16	KNR-W 4-03 0301-16	Wymiana gniazd bezpiecznikowych okapturzonych (3 biegunowych/ do 25 A) w tablicy SOM-3	szt.	1		
17	KNR-W 4-03 0305-01	Wymiana wkładek topikowych do 25 A	szt.	2		
18	KNNR 9 0903-04	Demontaż przewodów nieizolowanych linii NN o przekroju 25 mm ² z przeznaczeniem na złom	km	0.6		
19	KNNR 9 1005-03	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku	kpl	9		
20	KNNR 9 1002-07	Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze 30-50 kg mocowanych na słupie	szt	9		
21	KNNR 5 0907-03	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.IV	m	50		
22	KNNR 5 0907-05	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III	m	6		
23	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.	1		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: