
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa linii elektroenergetycznej nn. oświetlenia drogowego przy drodze krajowej Nr 42 w m. Górki gmina Bliżyn
ADRES INWESTYCJI : Górki dz. Nr 835, 836, 837, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 1147 gmina Bliżyn
INWESTOR : GMINA BLIŻYŃ
ADRES INWESTORA : Bliżyn ul. Kościuszki 79 a
BRANŻA : elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Tadeusz Tokarski upr. Nr KL 173/90
DATA OPRACOWANIA : 07.2011

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 5 1001-05	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych OŻ-11 o masie do 1100 kg 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
2	KNNR 5 0701-03	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV 52.2	m ³ m ³	52.200	
				RAZEM	52.200
3	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m 163	m m	163.000	
				RAZEM	163.000
4	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych DVK 75 mm 52	m m	52.000	
				RAZEM	52.000
5	KNNR 5 0707-03	Układanie kabli YAKY 4x25 mm ² w rowach kablowych ręcznie 163-52	m m	111.000	
				RAZEM	111.000
6	KNNR 5 0713-03	Układanie kabli YAKY 4x25 mm ² w rurach i w słupach betonowych 52+20	m m	72.000	
				RAZEM	72.000
7	KNNR 5 1002-02	Montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na słupie 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
8	KNNR 5 1003-04	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłono- nowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 12 m 4	kpl.prz ew. kpl.prz ew.	4.000	
				RAZEM	4.000
9	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku OUSa-250 II kl. 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
10	KNNR 5 1006-01	Montaż złączy IZK we wnękach słupowych 4	kpl kpl	4.000	
				RAZEM	4.000
11	KNNR-W 5-10 1001-05	Montaż drzwiczek do wnęki słupowej 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
12	KNNR 5 0702-03	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV 52.2	m ³ m ³	52.200	
				RAZEM	52.200
13	KNNR 5 0717-07	Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m przez wciąganie do rur osłonowych moco- wanych na słupach betonowych 3	m m	3.000	
				RAZEM	3.000
14	KNNR 5 0717-03	Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych 10	m m	10.000	
				RAZEM	10.000
15	KNNR 5 0906-02 (analogia)	Podłączenie przewodów AsXSn z przewodami AL kablem na słupie ŻN 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
16	KNNR-W 4-03 0301-16	Wymiana gniazd bezpiecznikowych okapturzonych (3 biegunowych/ do 25 A) w tablicy SOM-3 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNNR-W 4-03 0305-01	Wymiana wkładek topikowych do 25 A 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
18	KNNR 9 0903-04	Demontaż przewodów niez izolowanych linii NN o przekroju 25 mm ² z przezna- czeniem na złom 0.6	km km	0.600	
				RAZEM	0.600
19	KNNR 9 1005-03	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku kpl	kpl		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		9	kpl	9.000	
				RAZEM	9.000
20	KNNR 9 1002-07	Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze 30-50 kg mocowanych na słupie	szt		
		9	szt	9.000	
				RAZEM	9.000
21	KNNR 5 0907-03	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.IV	m		
		50	m	50.000	
				RAZEM	50.000
22	KNNR 5 0907-05	Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
23	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000