

PRZEDMIAR ROBÓT

*Budowa wjazdu z miejscami parkingowymi w miejscu integracji
Gilów przez wieś w miejscowości Gilów.*

L.p	Numer SST	Opis robót	Jedn. miary	Ilość jednostek
1.	I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE. - CPV 45100000-8			
1.1	D-01.02.02	Usunięcie warstwy humusu mechanicznie gr. 10cm	m ³	22,50
2.	II. ROBOTY ROZBIÓRKOWE. - CPV 45100000-8			
2.1	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych gr 12 cm	m ²	12,00
3.	III. ROBOTY ZIEMNE. - CPV 45100000-8			
3.1	D-02.01.01	Roboty ziemne koparkami przedsięwziętymi dowóz gruntu samochodami samowładowczymi do 1-km, koparka 0,25 m3, grunt kategorii I-III (przywóz z odl. 10km)	m ³	21
4	IV. Zjazd i Parking			
4.1	D-04.06.01	Wykonanie ławy betonowej z oporem z betonu C 16/20 0,065m3/mb x 57 mb pod krawężnik(pionowy)	m ³	3,70
4.2	D-08.01.01b	Krawężniki betonowe(pionowe), 20x30x100-cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 5 cm	mb	57,00
4.3	D-04.06.01	Wykonanie ławy betonowej z oporem z betonu C 12/15 0,09m3/mb x11 mb pod krawężnik(na płask)	m ³	1,00
4.4	D-08.01.01b	Krawężniki betonowe(na płask), 20x30x100-cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 5 cm	mb	11,00
4.5	D-04.05.01	Warstwa gruntu stabilizowanego cementem gr 20 cm	m ²	238,00
4.6	D-04.04.02	Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63,5, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm.	m ²	238,00
4.7	D-08.02.02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8-cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr 3 cm,	m ²	238,00
5	V. ELEMENTY ODWODNIENIA. - CPV 45111240-2			
5.1	D-04.04.02	Wykonanie ława z kruszywa stabilizowanego mechanicznie pod ciekł betonowy	m ³	0,30
5.2	D-05.05.01	Ścieki z elementów betonowych , na podsypce cementowo-piaskowej, gr. Wysokość prefabrykatu 15-cm	mb	3,50
5.3	D-04.04.01	Wykonanie ławy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie gr 15 cm pod część przelotową przepustu	m ³	10,06
5.4	D-03.01.01	Wykonanie części przelotowej dla przepustu z rur PEHD Ø 40	mb	9,00
5.5	D-03.01.01	Ścianki czołowe prefabrykowane dla przepustu Ø 40 cm na ławie z kruszywa	szt.	2,00
6	OZNAKOWANIE POZIOME I URZĄDZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU. - CPV 452332			
6.1	D-07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi wykonywane sposobem mechanicznym:	m ²	1,00
6.2	D-07.02.01	Ustawienie znaków informacyjnych	szt.	3,00