
Kosztorys ofertowy na wykonanie przyłączy wodociągowych do posesji we wsi Ubyszów-Żabów gm. Bliżyn

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

NAZWA INWESTYCJI : Budowa przyłączy wodociągowych do posesji we wsi Ubyszów-Żabów gm. Bliżyn

ADRES INWESTYCJI : Ubyszów, gm. Bliżyn

INWESTOR : Gmina Bliżyn

ADRES INWESTORA : Bliżyn, ul. Kościuszki 79a

BRANŻA : sanitarna

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

OFERENT:

Data opracowania

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
kosztorys ofertowy na wykonanie przyłączy wodociągowych do posesji w Ubyszowie, gm. Bliżyn						
1	CPV 45111200-0. Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne.					
d.1	1 KNR 2-01 0218-03	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsię- biernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.IV	m ³	(0.8+3.2)* 0.5*1.9* (27.0+45.0+ 8.0+5.0+ 5.0+25.0)* 0.9 = 393.300		
d.1	2 KNR 2-01 0317-05	Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 3 m -szerokość 0.8-1.5 m	m ³	(0.8+3.2)* 0.5*1.9* (27.0+45.0+ 8.0+5.0+ 5.0+25.0)* 0.1 = 43.700		
d.1	3 KNR 2-01 0321-02	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer.do 1m i głęb.do 3m balami drew.w gruntach su- chych kat.III-IV z rozbiórka	m ²	2.0*4.0*2 = 16.000		
d.1	4 KNR 2-01 0230-02	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszcze- niem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. III-IV	m ³	(0.8+3.2)* 0.5*1.9* (27.0+45.0+ 8.0+5.0+ 5.0+25.0) = 437.000		
d.1	5 KNR 2-01 0233-02	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsieni- cowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. III	m ²	6.0*(27.0+ 45.0+8.0+ 5.0+5.0+ 25.0) = 690.000		
d.1	6 KNR 2-01 0505-02	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV	m ²	6.0*(27.0+ 45.0+8.0+ 5.0+5.0+ 25.0) = 690.000		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2 CPV 45231300-8. Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów - przyłącza wodociągowe						
7 d.2	KNR 2-18 0501-01	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub. 10 cm	m ²	0.8*(27.0+45.0+8.0+5.0+5.0+25.0) = 92.000		
8 d.2	KNR-W 2-18 0802-01	Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej - nasady rurowe (opaski) na istniejących rurociągach o śr. 80 mm	szt.	6		
9 d.2	KNR-W 2-18 0808-01	Przyłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych PE łączonych metodą zgrzewania czołowego - rurociągi o śr. 40 mm (nakłady na 1 m przyłącza)	m	(27.0+45.0+8.0+5.0+5.0+25.0) = 115.000		
10 d.2	KNR-W 2-18 0704-01	Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu PE o śr. nominalnej do 90 mm	200m -1 prób.	6		
11 d.2	KNR-W 2-18 0205-01	Zasuwki żeliwne klinowe owalne kołnierzone z obudową o śr. 50 mm - bez nasuwki	kpl.	6		
12 d.2	KNR 2-18 0207-02	Sieci wodociągowe poza granicami miast - rurociągi z polichlorku winylu (PCW) ciśnieniowe łączone na uszczelkę gumową o śr.zewn. 90 mm - analogia - rury ochronne i przepustowe	m	12.0+12.0+6.0 = 30.000		
13 d.2	KNR-W 2-18 0310-01	Wypełnienie końców rur ochronnych pianką PUR - analogia	szt	6		
14 d.2	KNR 2-18 0501-04	Kanały rurowe - obsypka ułożonych rurociągów wykonana z materiałów sypkich o grub. warstwy 25 cm z zagęszczeniem ręcznym - pierwsza warstwa obsypki	m ²	0.8*(27.0+45.0+8.0+5.0+5.0+25.0) = 92.000		
15 d.2	KNR 2-18 0501-04	Kanały rurowe - obsypka ułożonych rurociągów wykonana z materiałów sypkich o grub. warstwy 25 cm z zagęszczeniem mechanicznym - druga warstwa obsypki	m ²	0.8*(27.0+45.0+8.0+5.0+5.0+25.0) = 92.000		
16 d.2	KNR-W 2-18 0510-05	Fundamenty pod armaturę o wym. 0,4 x 0,4 x 0,15 m (6 szt) - analogia	m ³	0.4*0.4*0.15*6 = 0.144		
17 d.2	KNR-W 2-18 0708-01	Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm	odc.200m	6		
18 d.2	KNR-W 2-19 0134-02	Oznakowanie armatury podziemnej wodociągu na słupku stalowym - analogia	kpl.	6		
19 d.2	KNR 2-19 0219-01	Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego z wtopionym przewodem metalowym - analogia	m	27.0+45.0+8.0+5.0+5.0+25.0 = 115.000		
20 d.2	KNR-W 2-18 0513-03	Studnie wodomierzowe z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m - analogia	stud.	2		
21 d.2	KNR-W 2-18 0513-04	Studnie wodomierzowe z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb.	[0.5 m] stud.	-2		
22 d.2	KNR-W 2-15 0105-03	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 25 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	3.0*6 = 18.000		
23 d.2	KNR-W 2-15 0122-01	Dotatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 15 mm w rurociągach stalowych	kpl.	6		
24 d.2	KNR-W 2-15 0130-03	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 25 mm	szt.	2*6 = 12.000		
25 d.2	KNR-W 2-15 0140-01	Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 15 mm	kpl.	6		
26 d.2	KNR-W 2-15 0140-03	Zawory antyskażeniowe rodzaj EA o śr. nominalnej 25 mm - analogia	kpl.	6		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: