

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45262300-4 Betonowanie
36132000-5 Meble ogrodowe
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA MIEJSCA ODPOCZYNKU, ALTANY OGRODOWEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
ADRES INWESTYCJI : JASTRZĘBIA, GM. BLIŻYN, DZ. NR 180
INWESTOR : GMINA BLIŻYN
ADRES INWESTORA : UL. KOŚCIUSZKI 79A, 26-120 BLIŻYN

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Dawid Kot
DATA OPRACOWANIA : 23 kwiecień 2013

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

| | |
|-----------------------------|---|
| Koszty pośrednie [Kp] | % R, S |
| Zysk [Z] | % R+Kp(R), S+Kp(S) |
| VAT [V] | % $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$ |

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

Data opracowania
23 kwiecień 2013

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|----------|------------------------|--|----------------|--------|--------|
| 1 | 45111000-8 | ROBOTY ZIEMNE | | | |
| 1 | KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu | ha | | |
| d.1 | 0121-01 | 0.003 | ha | 0.003 | |
| | | | | RAZEM | 0.003 |
| 2 | KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiorczymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III | m ³ | | |
| d.1 | 0215-02 | 4 | m ³ | 4.000 | |
| | | | | RAZEM | 4.000 |
| 3 | KNR 2-01 | Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przewozem taczkami | m ² | | |
| d.1 | 0125-04 | 49 | m ² | 49.000 | |
| | analogia | | | RAZEM | 49.000 |
| 4 | KNR 2-01 | Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darnią z przewozem taczkami - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości | m ² | | |
| d.1 | 0125-08 | 49 | m ² | 49.000 | |
| | analogia | | | RAZEM | 49.000 |
| 5 | KNR 2-01 | Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III z użyciem usuniętego uprzednio humusu | m ² | | |
| d.1 | 0505-01 | 50 | m ² | 50.000 | |
| | analogia | | | RAZEM | 50.000 |
| 6 | KNR 2-01 | Humusowanie przy grub.warstwy humusu 5 cm | m ² | | |
| d.1 | 0510-01 | 50 | m ² | 50.000 | |
| | analogia | | | RAZEM | 50.000 |
| 7 | KNR 2-01 | Obsianie trawą ziemi urodzajnej | m ² | | |
| d.1 | 0510-03 | 50 | m ² | 50.000 | |
| | analogia | | | RAZEM | 50.000 |
| 2 | 45262300-4 | FUNDAMENTY ŻELBETOWE | | | |
| 8 | KNNR 2 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebro- wanyymi o śr. do 14 mm | t | | |
| d.2 | 0104-04 | 0.03 | t | 0.030 | |
| | | | | RAZEM | 0.030 |
| 9 | KNNR 2 | Deskowanie tradycyjne stóp i płyt fundamentowych betonowych lub żel- betowych | m ² | | |
| d.2 | 0101-02 | 16 | m ² | 16.000 | |
| | | | | RAZEM | 16.000 |
| 10 | KNNR 2 | Betonowanie stóp fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyj- nym | m ³ | | |
| d.2 | 0107-02 | 2 | m ³ | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 3 | 36132000-5 | MONTAŻ OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY | | | |
| 11 | | Ławka parkowa - konstrukcja drewniana bez oparcia | szt | | |
| d.3 | analiza in- dywidualna | Dostawa urządzenia wraz z montażem - dotyczy ławki wraz z fundamen- tami betonowymi | szt | 14.000 | |
| | | 14 | | RAZEM | 14.000 |
| 12 | | Ławka parkowa - konstrukcja drewniana z oparciem | szt | | |
| d.3 | analiza in- dywidualna | Dostawa urządzenia wraz z montażem - dotyczy ławki wraz z fundamen- tami betonowymi | szt | 2.000 | |
| | | 2 | | RAZEM | 2.000 |
| 13 | | Kosz na śmieci drewniany | szt | | |
| d.3 | analiza in- dywidualna | Dostawa urządzenia wraz z montażem | szt | 2.000 | |
| | | 2 | | RAZEM | 2.000 |
| 14 | | Stół drewniany bez zadaszenia - konstrukcja drewniana | szt | | |
| d.3 | analiza in- dywidualna | Dostawa urządzenia wraz z montażem - dotyczy stołu wraz z fundamen- tami betonowymi | szt | 6.000 | |
| | | 6 | | RAZEM | 6.000 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|----------|--------------------------|--|----------------|--------|--------|
| 15 | d.3 analiza indywidualna | Kominek w altanie Dostawa urządzenia wraz z montażem | szt | | |
| | | 1 | szt | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 16 | KNP 16 d.3 0212-01.01 | Wykonanie kręgu ogniskowego - palisada betonowa śr. 20 cm dł. 60cm | m | | |
| | | 4.1 | m | 4.100 | |
| | | | | RAZEM | 4.100 |
| 4 | 45233200-1 | UTWARDZENIE TERENU POD ALTANĘ OGRODOWĄ | | | |
| 17 | KNR 2-31 d.4 0114-05 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm | m ² | | |
| | | 49 | m ² | 49.000 | |
| | | | | RAZEM | 49.000 |
| 18 | KNR 2-31 d.4 0105-05 | Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu | m ² | | |
| | | 49 | m ² | 49.000 | |
| | | | | RAZEM | 49.000 |
| 19 | KNR 2-31 d.4 0407-05 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | | |
| | | 28 | m | 28.000 | |
| | | | | RAZEM | 28.000 |
| 20 | KNR 2-31 d.4 0511-02 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m ² | | |
| | | 49 | m ² | 49.000 | |
| | | | | RAZEM | 49.000 |
| 5 | 36132000-5 | DOSTAWA I MONTAŻ MEBLI OGRODOWYCH | | | |
| 21 | d.5 analiza indywidualna | Dostawa i montaż altany ogrodowej kwadratowej o wym. 500/500cm z drewna iglastego z jednym wejściem, krytej gontem bitumicznym, słupy 12/12/213cm, oczep 12/9cm, krokwie 18/8cm, barierki 2/12cm, dach -deska 2cm z felcem. Drewno impregnowane zabezpieczone przez niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych | szt | | |
| | | 1 | szt | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |