

**PRZEDMIAR ROBÓT**

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne  
45262300-4 Betonowanie  
36132000-5 Meble ogrodowe  
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA MIEJSCA ODPOCZYNKU, ALTANY OGRODOWEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU  
ADRES INWESTYCJI : SOBÓTKA, GM. BLIŻYN, DZ. NR 76, 77  
INWESTOR : GMINA BLIŻYN  
ADRES INWESTORA : UL. KOŚCIUSZKI 79A, 26-120 BLIŻYN

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Dawid Kot  
DATA OPRACOWANIA : 23 kwiecień 2013

Stawka roboczogodziny :

**NARZUTY**

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R, S
Zysk [Z] .....	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] .....	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

Data opracowania  
23 kwiecień 2013

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>	<b>45111000-8</b>	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu	ha		
d.1	0121-01	0.003	ha	0.003	
				RAZEM	0.003
2	KNR 2-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III	m3		
d.1	0215-02	4	m3	4.000	
				RAZEM	4.000
3	KNR 2-01	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przewozem taczkami	m2		
d.1	0125-04	49	m2	49.000	
	analogia			RAZEM	49.000
4	KNR 2-01	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darnią z przewozem taczkami - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości	m2		
d.1	0125-08	49	m2	49.000	
	analogia			RAZEM	49.000
5	KNR 2-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III z użyciem usuniętego uprzednio humusu	m2		
d.1	0505-01	50	m2	50.000	
	analogia			RAZEM	50.000
6	KNR 2-01	Humusowanie przy grub.warstwy humusu 5 cm	m2		
d.1	0510-01	50	m2	50.000	
	analogia			RAZEM	50.000
7	KNR 2-01	Obsianie trawą ziemi urodzajnej	m2		
d.1	0510-03	50	m2	50.000	
	analogia			RAZEM	50.000
<b>2</b>	<b>45262300-4</b>	<b>FUNDAMENTY ŻELBETOWE</b>			
8	KNNR 2	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. do 14 mm	t		
d.2	0104-04	0.03	t	0.030	
				RAZEM	0.030
9	KNNR 2	Deskowanie tradycyjne stóp i płyt fundamentowych betonowych lub żelbetowych	m2		
d.2	0101-02	16	m2	16.000	
				RAZEM	16.000
10	KNNR 2	Betonowanie stóp fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym	m3		
d.2	0107-02	2	m3	2.000	
				RAZEM	2.000
<b>3</b>	<b>36132000-5</b>	<b>MONTAŻ OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY</b>			
11		Ławka parkowa - konstrukcja drewniana bez oparcia	szt		
d.3	analiza indywidualna	Dostawa urządzenia wraz z montażem - dotyczy ławki wraz z fundamentami betonowymi	szt	14.000	
		14		RAZEM	14.000
12		Ławka parkowa - konstrukcja drewniana z oparciem	szt		
d.3	analiza indywidualna	Dostawa urządzenia wraz z montażem - dotyczy ławki wraz z fundamentami betonowymi	szt	2.000	
		2		RAZEM	2.000
13		Kosz na śmieci drewniany	szt		
d.3	analiza indywidualna	Dostawa urządzenia wraz z montażem	szt	2.000	
		2		RAZEM	2.000
14		Stół drewniany bez zadaszenia - konstrukcja drewniana	szt		
d.3	analiza indywidualna	Dostawa urządzenia wraz z montażem - dotyczy stołu wraz z fundamentami betonowymi	szt	6.000	
		6		RAZEM	6.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	d.3 analiza indywidualna	Kominek w altanie Dostawa urządzenia wraz z montażem	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNP 16 d.3 0212-01.01	Wykonanie kręgu ogniskowego - palisada betonowa śr. 20 cm dł. 60cm	m		
		4.1	m	4.100	
				RAZEM	4.100
<b>4</b>	<b>45233200-1</b>	<b>UTWARDZENIE TERENU POD ALTANĘ OGRODOWĄ</b>			
17	KNR 2-31 d.4 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>		
		49	m <sup>2</sup>	49.000	
				RAZEM	49.000
18	KNR 2-31 d.4 0105-05	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>		
		49	m <sup>2</sup>	49.000	
				RAZEM	49.000
19	KNR 2-31 d.4 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		28	m	28.000	
				RAZEM	28.000
20	KNR 2-31 d.4 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>		
		49	m <sup>2</sup>	49.000	
				RAZEM	49.000
<b>5</b>	<b>36132000-5</b>	<b>DOSTAWA I MONTAŻ MEBLI OGRODOWYCH</b>			
21	d.5 analiza indywidualna	Dostawa i montaż altany ogrodowej kwadratowej o wym. 500/500cm z drewna iglastego z jednym wejściem, krytej gontem bitumicznym, słupy 12/12/213cm, oczep 12/9cm, krokwie 18/8cm, barierki 2/12cm, dach -deska 2cm z felcem. Drewno impregnowane zabezpieczone przez niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000