
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

NAZWA INWESTYCJI : Remont oświetlenia drogowego przy drodze krajowej Nr 42 w m. Pięty gmina Bliżyn
ADRES INWESTYCJI : Pięty gmina Bliżyn linia nn. st. "Sołtyków 1" obw. k-k Końskie (od słupa Nr 2 do słupa Nr 13) i obw. k-k Bliżyn (od słupa Nr 2 do słupa Nr 9/13).
INWESTOR : GMINA BLIŻYN
ADRES INWESTORA : Bliżyn ul. Kościuszki 79 a
BRANŻA : elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Tadeusz Tokarski upr. Nr KL 173/90
DATA OPRACOWANIA : 07.2010

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 5 0905-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn o przekroju 2x25 mm2 0.015	km.prz ew. km.prz ew.	 0.015	
				RAZEM	0.015
2	KNNR 5 0905-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn o przekroju 4x25 mm2 0.016	km.prz ew. km.prz ew.	 0.016	
				RAZEM	0.016
3	KNNR 5 1005-01	Montaż rur osłonowych typu RS-47 na słupie ŻN 8*3	m m	 24.000	
				RAZEM	24.000
4	KNNR 5 0906-02 (analogia)	Podłączenie przewodów AsXSn z przewodami AL na słupie ŻN 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
5	KNNR 5 0201-06	Przewody AsXSn 4x25 mm2 wciągane do rur 32	m m	 32.000	
				RAZEM	32.000
6	KNNR 5 0902-06	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - bezpiecznik 21	szt. szt.	 21.000	
				RAZEM	21.000
7	KNNR 5 1002-02	Montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na słupie ŻN 21	szt. szt.	 21.000	
				RAZEM	21.000
8	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku (oprawa OUSa - 250 II kl.) 21	szt. szt.	 21.000	
				RAZEM	21.000
9	KNNR 5 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m 21	kpl.prz ew. kpl.prz ew.	 21.000	
				RAZEM	21.000
10	KNNR 5 0406-01	Montaż rozłącznika bezpiecznikowego RBK-00 w RNN (pole oświetleniowe) 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNNR 5 1005-03	Montaż skrzynek oświetlenia ulicznego SOM-3 (pomiar 2-taryfowy) z zegarem astronomicznym PUm - 020 na słupie typu ŻN 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNNR 9 1002-06	Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg mocowanych na słupie 9	szt szt	 9.000	
				RAZEM	9.000
13	KNNR 9 1005-03	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku 9	kpl kpl	 9.000	
				RAZEM	9.000
14	KNNR 9 0902-05	Demontaż osprzętu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN - bezpiecznik na słupie stojącym 9	szt szt	 9.000	
				RAZEM	9.000
15	KNNR 9 0903-04	Demontaż przewodów nieizolowanych linii NN o przekroju do 95 mm2 z przeznaczeniem na złom 0.032	km km	 0.032	
				RAZEM	0.032
16	KNNR 5 0902-06 (analogia)	Przymocowanie istniejących przewodów AL-25 mm2 do izolatorów. 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000