

deski kompozytowe

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0428-02	Rozbiórka dyliny na pomoście kąpieliska. 325,2	m ² m ²	325.200	
				RAZEM	325.200
2	KNR 4-01 0428-04	Rozebranie legarów 487,8	m m	487.800	
				RAZEM	487.800
3	KNR-W 2-02 0615-01	Isolacja z papy na sucho poziome - jedna warstwa. Pasy o szerokości 15 cm na długości 488 mb. 73,2	m ² m ²	73.200	
				RAZEM	73.200
4	KNR 2-02 0407-01	Ułożenie podwaliny dębowej impregnowanej klasy III o przekroju 5 cm x10 cm na łącznej długości 488mb. 2,44	m ³ drew. m ³ drew.	2.440	
				RAZEM	2.440
5	KNR 5-08 0803-02	Mechaniczne wykonanie ślepych w żelbetowych belkach kąpieliska na głębokość 10cm i śr.do 12 mm dla osadzenia kotew z prętów zębowanych. 342	szt. szt.	342.000	
				RAZEM	342.000
6	KNR 5-08 0807-01	Mechaniczne wiercenie otworów w podwalinie dębowej o średnicy 13mm i głębokości 5 cm 342	szt. szt.	342.000	
				RAZEM	342.000
7	KNR 5-08 0809-03 (analogia).	Osadzenie prętów kotwiących o średnicy 12 mm i długości 15 cm w uprzednio wykonanych otworach. 342	szt. szt.	342.000	
				RAZEM	342.000
8	KNR 2-02 0407-01	Ułożenie poprzecznic dębowych impregnowanych klasy B o przekroju 8cm x 8cm x206 cm w rozstawach co 40 cm. Przytwierdzenie wkrętami ocynkowanymi o średnicy 8 mm i długości 120 mm z łbami sześciokątnymi. 5,36	m ³ drew. m ³ drew.	5.360	
				RAZEM	5.360
9	KNR 2-02 1110-01	Ułożenie desek kompozytowych WPC 25 mm x 150 mm przytwierdzonych klipsami montażowymi. 325	m ² m ²	325.000	
				RAZEM	325.000