

Bliżyn, dnia 12.07.2027 r.

Gmina Bliżyn

ul. Kościuszki 79A, 26-120 Bliżyn

Adres poczty elektronicznej: sekretariat@blizyn.pl

tel 41 254 11 72; fax: 41 254 12 36

www.ugblizyn.bip.doc.pl

dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 275 ust. 1 pn: „**Budowa drogi gminnej dojazdowej ul. Źródłana w Bliżynie**”

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:

ocds-148610-ad29dba5-3464-11ef-acf6-e696a6d8c25

W związku z zapytaniem Wykonawcy z dnia 10.07.2024 r. Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

AD. 1.

Zgodnie z dokumentacją projektową należy wykonać przepusty pod zjazdami z rur typu HDPE o średnicy 50 cm, zaś wg Specyfikacji Technicznej D-06.02.01 należy wykonać przepusty pod zjazdami z rur betonowych. Proszę o zmianę opisu poz. 6.3. kosztorysu ofertowego części drogowej (zał. 9 do SWZ) poprzez uwzględnienie również rur betonowych do wykonania przepustów pod zjazdami, zgodnie ze Specyfikacją Techniczną.

Odp.

Przepusty pod zjazdami wykonać z rur typu HDPE o średnicy 50 cm, wg załączonej Specyfikacji Technicznej D-06.02.01a.

AD. 2.

Zgodnie z opisem technicznym należy wykonać umocnienia przepustów pod zjazdami poprzez zabruki. Proszę o aktualizację przedmiaru robót i kosztorysu ofertowego poprzez dodanie pozycji kosztorysowej w zakresie ww. robót.

Odp.

Dodano dodatkową pozycję - 6.7 - w Kosztorysie ofertowym i Przedmiarze robót.

AD. 3.

Zgodnie z dokumentacją projektową należy wykonać korytko ściekowe o przekroju grzebieniowym (rys. 5.1) na podsypce cementowo-piaskowej o $R_m=1,5$ MPa gr. 5 cm, ławie z betonu C12/15 gr. 15 cm i podbudowie z piasku stabilizowanego cementem o $R_m=2,5$ MPa gr. 15 cm. Proszę o zmianę przedmiaru robót i kosztorysu ofertowego poprzez dodanie pozycji kosztorysowej w zakresie ww. robót.

Odp.

Dodano dodatkową pozycję – 6.6 - w Kosztorysie ofertowym i Przedmiarze robót.

AD. 4.

Zgodnie z dokumentacją projektową należy wykonać geosiatkę dwukierunkową polipropylenową w miejscu przepustu pod jezdnią (wg rys. 5.3 o wytrzymałości na rozciąganie 80 kN/m, zaś wg Specyfikacji Technicznej D-05.03.26a o wytrzymałości min. 100 kN/m). Proszę o ujednoczenie dokumentacji oraz zmianę przedmiaru robót i kosztorysu ofertowego poprzez dodanie pozycji kosztorysowej w ww. zakresie.

Odp.

Dodano dodatkową pozycję – 5.1a - w Kosztorysie ofertowym i Przedmiarze robót.

AD. 5.

Zgodnie z dokumentacją projektową należy wykonać opornik betonowy (wg opisu technicznego o wym. 15x25x100 cm, zaś wg rys. 5.3. o wym. 12x25x100 cm) ustawiony na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm i ławie betonowej z oporem z betonu C12/15. Proszę o ujednoczenie dokumentacji i jednoznaczne określenie wymiarów opornika, jaki należy wbudować. Jednocześnie, proszę o zmianę przedmiaru robót i kosztorysu ofertowego poprzez dodanie pozycji kosztorysowej w zakresie ustawienia opornika betonowego.

Odp.

Dodano dodatkowe pozycje – 7.1a oraz 7.2a - w Kosztorysie ofertowym i Przedmiarze robót.

Wymiary opornika, jaki należy wbudować na zjazdach przez umocnione pobocze to: **12 x 25 x 100 cm.**

AD. 6.

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr D-06.01.01 tj. umocnienie powierzchniowe skarp i rowów elementami prefabrykowanymi, do wykonania umocnień powinny zostać wykorzystane elementy o nasiąkliwości poniżej 4%. W związku z bardzo trudną dostępnością materiałów o stawianych wymaganiach, Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę wymaganej nasiąkliwości do 6%.

Odp.

Aktualne podane niżej normy definiują graniczną nasiąkliwość prefabrykatów betonowych do 6%

1. PN-EN 1338:2005/AC:2007 „Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań”.
2. PN-EN 1339:2005/AC:2007 „Betonowe płyty brukowe. Wymagania i metody badań”.
3. PN-EN 1340:2007/AC:2009 „Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań”.
4. PN-EN 13369:2005 Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu.

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wymaganej nasiąkliwości do 6%.

AD. 7.

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr D-08.05.01 tj. ściek z elementów prefabrykowanych, do wykonania ścieku powinny zostać wykorzystane elementy o nasiąkliwości poniżej 4%. W związku z bardzo trudną dostępnością materiałów o stawianych wymaganiach, Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę wymaganej nasiąkliwości do 6%.

Odp.

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wymaganej nasiąkliwości do 6%.

AD. 8.

Proszę o jednoznaczne określenie rodzaju mieszanki mineralno-asfaltowej do wykonania warstwy ścieralnej – zgodnie ze Specyfikacją Techniczną D-05.03.05a należy wbudować mieszankę AC 8S, zaś wg opisu technicznego mieszankę AC 11S.

Odp.

Należy zastosować mieszankę mineralno-asfaltową do wykonania warstwy ścieralnej – zgodnie ze Specyfikacją Techniczną D-05.03.05a tj. AC 8S.

AD. 9.

Proszę o określenie koloru kostki betonowej do wykonania chodnika.

Odp.

Kolor kostki chodnikowej – szary, kolor kostki na wjazdach czerwony.

AD. 10.

Proszę o korektę opisu dla poz. 8.2 kosztorysu ofertowego części drogowej (zał. 9 do SWZ) poprzez uwzględnienie wykonania podsypki cementowo-piaskowej o gr. 5 cm

Odp.

Dokonano korekty opisu dla poz. 8.2 kosztorysu ofertowego części drogowej (zał. 9 do SWZ) poprzez dopisanie w pozycji „i podsypce cementowo-piaskowej o gr. 5 cm”.

AD. 11.

W ramach inwestycji należy wykonać oznakowanie drogi. Proszę o udostępnienie zatwierdzonego projektu stałej organizacji ruchu. Czy projekt ten będzie wymagał aktualizacji?

Odp.

Projekt stałej organizacji ruchu jest zatwierdzony z datą 11.07.2023 r. Zostanie udostępniony.

AD. 12.

Zgodnie ze wzorem umowy (zał. 2 do SWZ), §10 ust. 3, „Rozliczenie faktycznie wykonanych robót nastąpi kosztorysem powykonawczym na podstawie wskaźników cenowych ujętych w kosztorysie ofertowym w oparciu o sprawdzony przez przedstawiciela Zamawiającego obmiar robót wykonanych”. Bardzo proszę o zmianę przedmiotowego zapisu, poprzez zastąpienie go następującym zapisem: „Rozliczenie faktycznie wykonanych robót nastąpi kosztorysem powykonawczym na podstawie cen jednostkowych ujętych w kosztorysie ofertowym w oparciu o sprawdzony przez przedstawiciela Zamawiającego obmiar robót wykonanych”. Wykonawca zaznacza, że wskaźniki cenowe nie występują w kosztorysie ofertowym – rozliczenie opiera się o ilości wykonanych robót oraz cenę jednostkową określoną w kosztorysie ofertowym.

Odp.

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu §10 ust. 3 na podany niżej:

„Rozliczenie faktycznie wykonanych robót nastąpi kosztorysem powykonawczym na podstawie cen jednostkowych ujętych w kosztorysie ofertowym w oparciu o sprawdzony przez przedstawiciela Zamawiającego obmiar robót wykonanych”.

AD. 13.

Proszę o udostępnienie podstawy realizacji inwestycji, tj. Pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę dla niniejszego zadania inwestycyjnego.

Odp.

Zamawiający jest w trakcie pozyskiwania pozwolenia na budowę dla niniejszego zadania inwestycyjnego.

AD. 14.

Proszę o informację, czy Wykonawca ma obowiązek dokonać zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych?

Odp.

Wykonawca nie ma obowiązku zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych.

AD. 15.

Proszę o informację, czy Wykonawca ma obowiązek dokonać zgłoszenia zakończenia robót do Nadzoru Budowlanego lub uzyskać pozwolenie na użytkowanie po zakończeniu realizacji inwestycji?

Odp.

Wykonawca nie ma obowiązku dokonać zgłoszenia zakończenia robót do Nadzoru Budowlanego lub uzyskać pozwolenie na użytkowanie po zakończeniu realizacji inwestycji.

AD. 16.

Proszę o udostępnienie załączników do SWZ od nr 1 do nr 8 w formie edytowalnej (.doc).

Odp.

Wszystkie załączniki są udostępnione w formacie PDF i DOC.